

JUDETUL SUCEAVA

COMUNA BAIA

Nr inregistrare 4430/14.07.2020



Primar Maria Tomescu

ANUNT PENTRU ACHIZITIA DIRECTA

In vederea atribuirii contractului de executie lucrari aferente obiectivului de investitii "Amenajare centru civic in sat Baia, comuna Baia, judetul Suceava"

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru achizitia publica de lucrari prin aplicarea procedurii de achizitie directa a unui contract de lucrari

Prin prezenta, invitam operatorii economici interesati sa depund oferta pentru atribuirea contractului de lucrari: "Amenajare centrul civic sat Baia, comuna Baia, judetul Suceava"

1. Informatii generale

Achizitor

Denumirea: UAT Comuna Baia

Adresa: localitatea Baia, str. Nicolae Stoleru nr 2, judet Suceava

Tel/fax: Adresa internet: primariabaia@gmail.com

2. Obiectul contractului:

2.1 . Denumire contract:

2.1.1. Descrierea contractului: Achizitia contractului de lucrari: „ Amenajare centrul civic sat Baia, comuna Baia, judetul Suceava" conform cantitatilor și caracteristicilor tehnice detaliate in PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE- cod cpv: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Amenajarea consta in: realizarea de trotuare în lungul DJ 209H, amenajarea intersecției cu str. N. Stoleru de la DJ 209H km 7+045 stânga cu insulă denivelată, cu reglementarea circulației rutiere, cu amenajări de parcuri longitudinale, precum și treceri pentru pietoni în zona obiectivelor existente (primărie, școală, etc), respectiv în zona obiectivelor de perspectivă (centru medical cu acces pietonal km 6+882 dreapta și acces rutier la km 6+893 dreapta) și amenajarea de stații bus (maxi-taxi).

In cadrul acestui proiect se propune amenajarea de trotuare pietonale in localitatea Baia, comuna Baia, din judetul Suceava, pe un tronson în zona drumului județean DJ 209H, identificat functie de amplasament si kilometrajul drumului județean adjacent, astfel:

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BAIA

Nr. crt.	Denumire	Amplasament (DN, Pozitie km, pozitionare)	Lungime tronson (m)
1.	Tronson 1	DJ 209H, km 6+883 – km 6+941, partea dreaptă	52 m
2.	Tronson 2	DJ 209H, km 7+177 – km 7+489, partea dreaptă	312 m
3.	Tronson 3	DJ 209H, km 7+497 – km 7+556, partea dreaptă	59 m
<i>Total partea dreapta</i>			423
4.	Tronson 4	DJ 209H, km 6+882 – km 6+944, partea stângă	62 m
5.	Tronson 5	DJ 209H, km 7+187 – km 7+418, partea stângă	231 m
6.	Tronson 6	DJ 209H, km 7+463 – km 7+550, partea stângă	87 m
<i>Total partea stângă</i>			380
<i>Total stg+dr</i>			803

În plan, pe tronsoanele 1,4,5,6 trotuarele proiectate sunt adiacente drumului județean fiind amplasate între limitele de proprietate (construcții, garduri) și santurile existente ale drumului județean. Acestea sunt amplasate în proximitatea limitelor de proprietate (gardurile existente).

Trotuarul proiectat urmărește configurația limitelor de proprietate existente cu corecțiile în plan care s-au impus.

În plan, pe tronsoanele 2,3 trotuarele proiectate sunt adiacente drumului județean fiind amplasate după acostamentul drumului județean, care se va consolida cu beton de ciment pe o lățime variabilă. Aici, scurgerea și evacuarea apelor pluviale va fi asigurată prin rigole prefabricate pietonale.

În dreptul accesurilor la proprietăți, linia roșie se va adapta la situația existentă din teren fără a fi afectate accesele la proprietăți. În acest caz, linia roșie va respecta cotele existente de acces la proprietăți.

Trotuarele vor avea o lățime totală de 1,50 m conform STAS 10144-2/91 – Străzi. trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști, pentru a se asigura o circulație

JUDETUL SUCEAVA

COMUNA BAIA

confortabila in ambele sensuri. Latimea poate varia functie de conditiile existente din teren.

In dreptul stalpilor de electricitate si a copacilor existenti se va spori latimea si se asigura un spatiu de libera trecere de minim 80 cm.

Panta transversala a trotuarului va fi de 2-3% spre santuri.

In dreptul bordurilor terenul va fi taluzat corespunzator.

Structura trotuarului este urmatoarea:

- Pavele prefabricate din beton cu grosimea de 6 cm;
- Strat de nisip de 3-5 cm;
- Fundatie din balast cu grosimea de 15 cm;
- Nivelare si compactare pat.

Partea carosabilă a trotuarului va fi încadrată cu borduri prefabricate mici de dimensiunea 10 x 25 cm pe fundație de beton 10 x 20 cm.

Executia trotuarului se va adapta la situatia existenta din teren functie de accesurile existente la proprietati respectiv existenta copacilor si a stalpilor de electricitate.

Se va renunța la trecerea pentru pietoni de la km 7+000 și se va înființa o trecere pentru pietoni la km 6+882 și la km 7+510.

Prin acest proiect se va amenaja o stație bus la km 7+540 dreapta, respectiv la km 7+075 dreapta, iar la km 7+075 stânga se va semnaliza cu refugiu destinat depănării.

Pe perioada executiei lucrarilor, pentru instituirea de restrictii de circulatie, constructorul va solicita aviz din partea administratorului drumului județean cu acordul poliției rutiere.

Prin prezentul proiect, la intersecția cu strada N. Stoleru se va amenaja o insulă denivelată separatoare de sensuri, respectiv se va realiza semnalizare verticală și orizontală conform Planului de situație proiectat.

JUDETUL SUCEAVA

COMUNA BAIA

Pe sectorul DJ 209H km 6+800 – 7+600, respectiv pe strada N. Stoleru este proiectată semnalizare orizontală și verticală conform Planului de situație proiectat –cu amenajarea unor locuri de parcare pentru autoturisme amplasate longitudinal.

Sumar cantitati

Suprafata trotuare cu borduri – 1259 mp din care 1045 mp mp pavaj

Lățime – 1,50 m

Lungime totală trotuare 803 ml

MAI EXACT:

- Borduri mari din beton cu dimensiunile 20x25 cm, lungime L = 448 m;
- Borduri mici din beton cu dimensiunile 10x15 cm, lungime L= 1240 m;
- Pavaj cu pavele autoblocante din beton grosime de 6 cm, suprafață S = 1045 mp;
- Rigolă carosabilă din beton, lungime L = 3 m;
- Rigolă pietonală, lungime L = 6 m;
- Indicatoare rutiere 37 buc și stâlpi indicatoare 28 buc;
- Marcaj rutier longitudinal 661 ml;
- Marcaj rutier transversal 181 mp;
- Cămine de ridicat la cotă 6 buc;

Acostament consolidat 85,50 mp (10 cm grosime beton C30/37) și platformă stație maxi 57 mp (20 cm grosime beton C30/37);

Nu se acorda avans la contract.

Garantia acordata lucrarilor este de 36 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.

Se va percepe garantie de buna executie de 10% din valoarea contractului fara tva.

2.1.2. Tipul contractului si locul de livrare: Contract de lucrari, sat Baia judet Suceava

2.1.3. Valoarea estimativa: lucrari de constructii si montaj 205.800 lei fara TVA

2.1.4. Durata contractului de lucrari: 60 de zile

2.1.5. Sursa de finantare: venituri proprii

3. Conditii de calificare:

3.1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

JUDETUL SUCEAVA

COMUNA BAIA

Documentul mentionat va fi prezentat in oricare din formele: original/copie legalizata ,copie lizibila „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal

3.2. Certificat de inregistrare fiscal

4. Procedura : Achizitie directa.

5. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare **PRETUL CEL MAI SCAZUT**

Oferta este ferma, iar pretul va fi exprimat in LEI, fara TVA si nu poate fi ajustat pe toata durata de derulare a contractului. Oferta de pret va include prelul materialelor si echipamentelor solicitate conform documentelor atasate

Observatie:

In cazul criteriului „pretul cel mai scazut”, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnici sau alte avantaje.

Oferta care este declarata castigatoare de catre comisia de evaluare in acest caz, trebuie sa indeplineasca in totalitate specificatiile tehnice minime considerate obligatorii,

Oferta trebuie sa se încadreze în valoarea estimata.

Se vor solicita depunerea, de la ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie, sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

- Certificat de atestare fiscala de la bugetul local; -
- Certificat de atestare fiscala de la Bugetul de stat.

6. Modul de obtinere a documentatiei: anunt pe www.comunabaia.ro/avizier/anunturi

7. Limba de redactare a ofertei: limba romana.

8. Perioada minima de valabilitate a ofertei: 60 de zile.

9. Data limita de prezentare a ofertelor: **21.07.2020, ora 13.00**

10. Modul de prezentare a ofertei:

Ofertele se transmit in plic inchis si sigilat, cu Denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic pana la data de 21.07.2020, ora 13:00 la Registratura UAT Comuna Baia. str. Nicolae Stoleru , nr 2. Sat Baia, judet Suceava.

De asemenea, pe plicul exterior se va mentiona Obiectul achizitiei: “Amenajare centru civic in sat Baia, comuna Baia, judet Suceava” . A nu se deschide inainte de data de 21.07.2020, ora 13.00”. Oferta depusa la o alta adresa sau dupa data de 21.07.2020 ora 13:00, nu va fi luata in considerare.. Data si ora de desfasurare a sedintei de deschidere a ofertelor este 21.07.2020, ora 13.30.

Ofertantul declarat câștigător va fi înștiințat pentru a-și încărca oferta în catalogul SEAP.

JUDETUL SUCEAVA

COMUNA BAIA

Oferta va conline in mod obligatoriu:

I, Documente de calificare:

- certifica de inregistrare fiscal;
- Certificat constatator emis de ONRC;

2. Propunerea tehnica

Avand in vedere prevederile art. 51 din Legea 98/2016 operatorii economici trebuie sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii. Odata cu depunerea ofertei se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, de catre operatori economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).

3. Propunere financiara

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului.(F1+F2+F3+C6+C7+C8+C9) Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al executarii contractului (fara TVA) in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si va fi exprimat in LEI. (- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;- centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari;- lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.)

Documente care trebuie si insoteasca oferta: - Scrisoare de inaintare conform modelului atasat documentatiei de atribuire.

11. Informafii referitoare la termenul de executie a lucrarii: maximum 60 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarii

12,Plata se va face prin OP in contul de trezorerie indicat de catre operatorul economic, in maximum 30 de zile de la receptia la terminarea lucrarii, in baza facturii fiscale

Intocmit

Consilier achizitii

Rusu Iuliana- Alina



JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BAIA

**SCRISOARE DE
ÎNĂINTARE**

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)
Ca urmare a anuntului apărut..... din, privind
(ziua/luna/anul)
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
.....

.....
(denumirea contractului de achiziție publică)
noi vă transmitem alăturat
următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerintele
Data completării
Cu stimă,
Ofertant,

.....
(semnătura autorizată)

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BAIA

**SCRISOARE DE
ÎNAINȚARE**

Către

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anuntului apărut..... din, privind
(ziua/luna/anul)

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

.....

.....

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi vă transmitem alăturat
următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele

Data completării

Cu stimă,

Ofertant,

.....

(semnătura autorizată)

FORMULAR F1
OBIECTIV
AMENAJARE CENTRU CIVIC

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap.// subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 AMENAJARE CENTRU CIVIC		
	4.2 Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant

OBIECT: AMENAJARE CENTRU CIVIC

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	497118 PREGATIREA TERENULUI	
	497128 TERASAMENTE	
	497138 SISTEM PIETONAL TROTUAR	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

Obiectivul: 0497 45250000 AMENAJARE CENTRU CIVIC
Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE CENTRU CIVIC
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 497118 PREGATIREA TERENULUI

Categoria de lucrari: 0497

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Denumire				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica									
Sectiunea financiara									

001 RPAI13A1 BUC. 6.000
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN
RIDICARE*

002 RPAI04A1 M.C. 1.500
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN
BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*

003 PI06A1 BUC. 6.050
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

004 RPAH07C1 MP. 6.000
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA
REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *

005 TRA06A.. TONA 14.520
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

006 TRA02A.. TONA 0.290
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilajelor termice =
Valoare aferenta utilajelor electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0497 45250000 AMENAJARE CENTRU CIVIC
Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE CENTRU CIVIC
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 497128 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0497

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Denumire				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica									
Sectiunea financiara									
001	PJ05B1	M.C.	18.000						
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.									
SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER									
COMPRIMAT									
002	TSC03G1	100 MC.	0.180						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM									
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
003	TRA01A05P	TONA	27.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU									
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
004	TSD03C1	100 MC.	0.160						
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE									
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM									
TER.CAT.1 SAU 2									
005	TSD01C1	M.C.	1.800						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,									
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.									
BULG.TEREN TARE									
006	TSC03H1	100 MC.	1.430						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM									
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4									

007 TSA02C1 M.C. 15.840
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

008 TSC35F2 100 MC. 0.160
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE
SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.<10M

009 TRA01A05P TONA 285.120
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010 TSD03C1 100 MC. 1.430
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

011 TSD01C1 M.C. 15.840
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

012 TSE01D1 100 MP. 12.590
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

013 TSE02D1 100 MP. 12.590
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.F.
TARE

014 TSD05B1 100 MC. 2.520
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilitaj termice =					
Valoare aferenta utilitaj electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0497 45250000 AMENAJARE CENTRU CIVIC
Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE CENTRU CIVIC
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 497138 SISTEM PIETONAL TROTUAR

Categorii de lucrari: 0497

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica									
Sectiunea financiara									
001	TSD16B11	M.C.	156.590						
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE									
BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T									
MOT.ARD.INT<10C									
002	TRA01A..	TONA	332.740						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= .. KM.									
003	TRA05A01	TONA	20.880						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE									
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.									
ETC)PE DIST.DE 1									
004	TSD15B1	M.C.	52.200						
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE									
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU									
MOT.ARD.INT.<10C									
005	TRA01A..	TONA	88.730						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= .. KM.									
006	DD02A1	[4] MP.	1044.500						
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN									
SUBSTR DE NISIP									

007 TRA01A.. TONA 150.410
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

008 TR11AC13F1 TONA 150.410
DESCARCARE MAT.GR.C-AMALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

009 TRB01A11 TONA 150.410
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

010 DE11A1 M 1240.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

011 2100969 M.C. 25.000
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

012 TR11AC13F1 TONA 44.640
DESCARCARE MAT.GR.C-AMALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

013 TRB01A11 TONA 104.640
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

014 TRA01A.. TONA 44.640
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

015 TRA06A.. TONA 62.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

016 DE10A1 M 448.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

017	2100969	M.C.	20.320
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206			
018	TR11AC13F1	TONA	53.760
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG			
DEPLAS.PRIN PORTARE PINA LA 10M, FRAG..			
AUTO-RAMPA, TEREN CTG			
019	TRB01A11	TONA	102.530
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			
3 DISTANTA 10M			
020	TRA01A..	TONA	53.760
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= .. KM.			
021	TRA06A..	TONA	50.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. = ..KM			
022	IFB09A1	MP.	0.110
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP			
023	TRA01A..	TONA	0.180
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= .. KM.			
024	PC02A1	MP.	13.200
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI			
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU			
SUPRAFETE PLANE			
025	PB02A1	M.C.	0.780
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII			
OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.			
MANUAL			
026	2100996	M.C.	0.790
BETON DE CIMENT CLASA C30/37			
027	PD01A1	KG	85.320
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			
GRINZI DREPTE, CADRE ETC.			

028 2000987 KG 85.320
PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC)
OL 37-1N

029 DE16B1 [1] BUC. 10.000
MONTAREA LA RIGOLE A ELEM PREF DIN BETON
VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC

030 7654321 BUC. 10.000
PLACUTE PREFABRICATE CAROSABILE 490 X
300 X 150 mm

031 TRI1AC02B1 TONA 0.470
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
RAMPA-VAGON CATEG.

032 TRI1AC13B1 TONA 0.470
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

033 TRA02A.. TONA 1.190
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

034 TRA06A.. TONA 1.890
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

035 DF24A1 BUC. 2.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

036 TSC03E1 100 MC. 0.270
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT 1

037 TSA19E1 M.C. 6.840
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR RIGOLE TRIUNghiULARE CU ADINC.<0,
35M,T.TARE

038 TSC35B31 100 MC. 0.070
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20

039	TSE03B1	100 MP.	0.860
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. MIJLOCIU			
040	TRA01A05P	TONA	61.560
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			
041	IFB09A1	MP.	142.500
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP			
042	TRA01A..	TONA	12.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.			
043	IFA03B1	MP.	85.500
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS. 8 CM			
044	2100996	M.C.	8.620
BETON DE CIMENT CLASA C30/37			
045	TRA06A..	TONA	20.680
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM			
046	DC05C1	MP.	57.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM			
047	2100996	M.C.	11.500
BETON DE CIMENT CLASA C30/37			
048	TRA06A..	TONA	27.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM			
049	DC04B1	M	15.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			
050	7754321	ML.	6.000
RIGOLA EXTERIOARA POLIPROPILENA CU GRATAR METALIC ZINCAT			

051 TRA02A.. TONA 0.090
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

052 DF19A1 BUC. 9.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

052 7101140 BUC. 9.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
CERC D= 600 MM F41 S1848

053 DF19A1 BUC. 6.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

053 7100017 BUC. 6.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNghi LUNGIME= 700MM F 1 S1848

054 DF19A1 BUC. 19.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

054 7101011 BUC. 19.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848

055 DF19B1 BUC. 2.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA
PLANTATI

055 7100835 BUC. 2.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
DREPTUNghiULAR 1200X500MM F 5 S1848

056 DF19A1 BUC. 1.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

056 7101619 BUC. 1.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

057	DF18A1	BUC.	28.000			
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
057	6301793	BUC.	28.000			
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
058	2100945	M.C.	2.800			
	BETON DE CIMENT CLASA C8/10					
059	TRA06A..	TONA	6.860			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM					
060	DF16A1	KM.	0.661			
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC					
061	DF17A1	MP.	181.000			
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE					
	Cheltuieli directe din articole:					
	GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Din care:					
	Valoare aferenta utilajaje termice =					
	Valoare aferenta utilajaje electrice =					
	Detaliiere transporturi:					
	-Articole TRA					
	Alte cheltuieli directe:					
	-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)					
	Total cheltuieli directe:					
	GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Cheltuieli indirecte:					
	Profit:					
	TOTAL GENERAL DEVIZ:					
	TVA					
	TOTAL cu TVA					
	PROIECTANT					
	CONTRACTANT (OFERTANT)					

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE CENTRU CIVIC

Deviză: 497118 497128 497138

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
Crt.			cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
			in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS KG		0.29				0.000
	438 D=20MM						
2	2000987 PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG		85.32				0.085
	KG/BUC) OL 37-IN						
3	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL KG		0.11				0.000
	19,0 X0,8 X1000 S 2542						
4	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 KG		2587.95				2.614
5	2100945 BETON DE CIMENT CLASA C8/10 M.C.		2.80				6.888
6	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 M.C.		1.50				3.675
7	2100969 BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206 M.C.		45.32				113.753
8	2100996 BETON DE CIMENT CLASA C30/37 M.C.		20.91				54.366
9	2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 M.C.		0.20				0.442
10	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 M.C.		0.03				0.073
11	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM M.C.		195.74				332.754
12	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI M.C.		7.30				9.860
	LACURI 0,0-3,0 MM						
13	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI M.C.		103.10				139.187
14	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI KG		3.88				0.004
	CAL 2 S 3315						
15	2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 BUC.		168.00				0.504
	C1 240X115X63 VRAC S457						
16	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 KG		6.66				0.007
	STAS 754						
17	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR MP.		3.53				0.006
	FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138						
18	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE M		450.24				49.526
	1000X250X200 A1 S 1139						
19	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE M		1246.20				41.125
	750X150X100 B2 S 1139						
20	2900591 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE M.C.		0.01				0.011
	NECOJIT CARP LUNGIME MINIMA 1M D						
	SUB MINIM 18CM S4342						

67	7101217	FOLIE R. CERC D= 600 MM F41 S1848	BUC.	0.64			0.002
		INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848					
68	7101255	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848	BUC.	0.32			0.001
69	7101322	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	0.16			0.001
70	7101619	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848	BUC.	1.00			0.005
71	7315789	DECOFROL	KG	2.61			0.003
72	7329912	MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT ALBE D=02-05 MM.	KG	11.17			0.011
73	7654321	PLACUTE PREFABRICATE CAROSABILE 490 X 300 X 150 mm	BUC.	10.00			0.530
74	7754321	RIGOLA EXTERIOARA POLIPROPILENA CU GRATAR METALIC ZINCAT	ML.	6.00			0.090
		T O T A L			RON		951.526
					EURO		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE CENTRU CIVIC

Dezice: 497118 497128 497138

Nr.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	3.116			
2	102 BETONIST	108.203			
3	106 DRENOR CANALIST	12.696			
4	107 DULGER CONSTRUCTII	20.004			
5	108 DULGER PODURI	15.653			
6	111 FIERAR BETON	1.867			
7	113 FINISOR TERASAMENTE	325.305			
8	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	9.482			
9	128 PAVATOR	1338.540			
10	129 PIETRAR	15.686			
11	133 ZUGRAV VOPSITOR	17.372			
12	134 ZIDAR	0.609			
13	196 SAPATOR	258.695			
14	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	548.829			
15	302 MINER SUPRAFATA	83.520			
16	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	124.805			
	T O T A L	2884.380	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

FORMULAR C8

Lucrarea: AMENAJARE CENTRU CIVIC

Dezice: 497118 497128 497138

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	
0	1	2	3	4	
1	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	5.508			
2	2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	11.016			
3	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70NC	5.642			
4	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	0.763			
5	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	0.296			
6	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	1.985			
7	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	14.236			
8	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	23.764			
9	4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	2.622			
10	4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	2.622			
11	4058 MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	4.410			
12	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	8.880			
13	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	6.486			
14	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	1.140			
15	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	3.690			
16	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESIDERE MAX=5,5M	1.140			
17	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	0.114			
18	7409 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC	0.347			
19	7612 LONGRINA METALICA 3M	125.400			
20	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	2.622			
	T O T A L	222.683			
			RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE CENTRU CIVIC
 Devize: 497118 497128 497138

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor						Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		ce urmeaza a fi executate	tone transportate	km. parcursi	ore de functionare				
0	1		2	3	4		5		6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii		1263.590						
1.001	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		373.680						
1.002	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.		683.060						
1.003	TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.		1.570						
1.004	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 1		20.880						
1.005	TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM		184.400						
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii								
3.	Alte transporturi (total)								
	T O T A L		1263.590					RON EURO	
Ofertant									