

AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIA

Beneficiar: COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA

Proiectant: S.C. PROIECT DRUM FYN S.R.L. Dolhasca

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE

VOLUM III
LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

FORMULĂR F1
 OBIECTIV

AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BALA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+W
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BALA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALCARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALCARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
 SC DRUM FIM SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV

AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	602118 PREGATIREA TERENULUI	
	602128 TERASAMENTE	
	602138 ACOSTAMENT CONSOLIDAT	
	602148 SISTEM PIETONAL TROTUAR	
	602158 REPARARE ZID	
	602168 PRELUNGIRE PODET - 2 m / 800mm	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC DRUM FYN SRI



Obiectivul: 0602 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 602118 PREGATIREA TERENULUI
 Categoria de lucrari: 0602

Nr. Capitol de lucr. UM crt. sau Subcapitol (norma. comasata) Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
			(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
		a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara	
001 RPA113A1	BUC.	10.000									
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*											
002 RPA104A1	M.C.	2.500									
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADIINCIME 2- 4 M*											
003 PI06A1	BUC.	10.000									
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF											
004 RPAH07C1	MP.	10.000									
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *											
005 TRA06A..	TONA	24.000									
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = .. KM											
006 TRA02A..	TONA	0.480									
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = .. KM.											
007 DC04B1	M	487.000									
TALIERA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI											

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilajelor termice =					
Valoare aferenta utilajelor electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC DRUM FVN SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0602 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 602128 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0602

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
Denumire				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									
001	PJ05B1	M.C.	15.150						
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID. SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT									
002	TSC03G1	100 MC.	0.150						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
003	TRA01A05P	TONA	22.730						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM									
004	TSD03C1	100 MC.	0.140						
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2									
005	TSD01C1	M.C.	1.520						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
006	TSC03H1	100 MC.	3.160						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT									

007 TSA02C1 M.C. 35.140
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

008 TSC35F2 100 MC. 0.350
EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT.PE
SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.<10M

009 TRA01A05P TONA 632.590
TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLUZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

010 TSD03C1 100 MC. 3.160
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

011 TSD01C1 M.C. 35.140
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SEARIM.
BULG.TEREN TARE

012 TSE01D1 100 MP. 12.000
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

013 TSE02D1 100 MP. 12.000
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.F.
TARE

014 TSD05B1 100 MC. 2.400
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL CU TVA



PROIECTANT
SC DRUM FYN SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0602 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAJA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAJA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 602136 ACOSTAMENT CONSOLIDAT
 Categoria de lucrari: 0602

Nr. Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILIAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
			a)Material b)Manopera c)Utiliaj d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica								
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Sectiunea financiara								
001	IFB09A1	MP.	499.000					
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP								
002	TRA01A..	TONA	44.110					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOEASCULANTA PE DIST. = .. KM.								
003	IFA03C1	MP.	499.000					
PEREU PLACI C30/37 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPER IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.								
004	2100996	M.C.	50.300					
BETON DE CIMENT CLASA C30/37								
005	TRB01B11	TONA	120.720					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M								
006	TRA06A..	TONA	120.720					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =.. KM								
007	PC02A1	MP.	48.700					
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU FLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE								

008 TRA02A.. TONA 2.340
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= ... KM.

009 IFA07D1 M 24.350
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM

010 2101183 M.C. 0.020
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

011 TRA06A.. TONA 0.040
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =.. KM

012 TRA01A.. TONA 0.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

SC DRUM FVN SRL



Obiectivul: 0602 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 602148 SISTEM PIETONAL TROTUAR

Categoria de lucrari: 0602

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILIAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
Denumire				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									
001	TSD16B11	M.C.	150.850						
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T MOT.ARD.INT<10C									
002	TRA01A..	TONA	320.560						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.									
003	TRA05A01	TONA	17.890						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 1									
004	TSD15B1	M.C.	28.020						
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10C									
005	TRA01A..	TONA	47.630						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.									
006	DD02A1	{ 4 } MP.	560.300						
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN SUBSTR DE NISIP									

007 TRA01A.. TONA 80.680
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

008 TRILAC13F1 TONA 80.680
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

009 TRB01A11 TONA 80.680
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPE 1-
3 DISTANTA 10M

010 DE11A1 M 431.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

011 2100945 M.C. 8.690
BETON DE CIMENT CLASA C8/10

012 TRILAC13F1 TONA 15.520
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

013 TRB01A11 TONA 36.370
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPE 1-
3 DISTANTA 10M

014 TRA01A... TONA 15.520
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

015 TRA06A.. TONA 21.640
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =.. KM

016 DE10A1 M 489.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

017 2100945 M.C. 22.180
BETON DE CIMENT CLASA C8/10

018 TRILAC13F1 TONA 58.680
DESCARCARE MAT.GR.C-AMEALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PORTARE FINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 111.910
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 TRA02A.. TONA 58.680
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

021 TRA06A.. TONA 53.230
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST.=..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:	GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
---------------------------	----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC DRUM FYN SRL



CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BAIJA

Formularul F3

Obiectivul: 0602 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 602158 REFACERE ZID

Categoria de lucrari: 0602

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT	TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)		
a)Material				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(col.5+6+7+8)
b)Manopera				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(col.4d)
c)Utiliaj				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(col.3x)
d)Transport				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(col.4d)

Sectiunea tehnica

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									

001 PC02AI MP. 58.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

002 2000987 KG 504.020
PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298 (79,0 KG/BUC)
OL 37-1N

003 TRA02A.. TONA 3.290
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

004 PD01AI KG 504.020
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

005 PB09AI M.C. 7.540
TURN.BET.ARMAT C30/37 IN FUND.TALPI
RADIERE MANUAL

006 2100996 M.C. 7.660
BETON DE CIMENT CLASA C30/37

007 TRB01BIJ TONA 18.390
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 10M

008 TRA06A.. TONA 18.390
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =.. KM

009 ACA11D1 [4] M 10.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilajele termice =
Valoare aferenta utilajele electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC DRUM FYN SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0602 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 602168 PRELUNGIRE PODET - 2 m / 800mm

Categoria de lucrari: 0602

Nr. Crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
				a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport		
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									
001	TSC03G1	100 MC.	0.100						
SAFAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM									
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
002	TSA07D1	M.C.	0.500						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU									
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.									
ADINC.0,0-2M,T.F.TARE									
003	TRB01C11	TONA	0.900						
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE									
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE									
GRUP1-3 DISTANTA 10M									
004	PI06A1	[4] BUC.	1.000						
MONTAREA ELEM.PREFABRICATE DE GREUTATE									
MICA									
005	3123457	ML.	2.000						
TEAVA CORUGATA CU PERETI DUBLI DE INALTA									
DENSITATE, D = 800 mm									
006	TRA02A..	TONA	0.010						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE									
DIST.= .. KM.									

007 H1E05A2 MP. 0.200
 ETANSAREA ROST. CONTRACTIE-CONSTR.MASTIVE
 PRIN UMLERE CU CELOCHIT, INCLINAREA
 ROST.FIIND >20 GR.

008 CA01D1 M.C. 1.840
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

009 2100996 M.C. 1.850
 BETON DE CIMENT CLASA C30/37

010 PC02A1 MF. 5.200
 COBRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
 SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
 SUPRAFETE PLANE

011 PC02B1 MF. 0.880
 COBRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
 SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
 SUPRAFETE CURBE

012 TRA02A.. TONA 0.290
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM.

013 PF04A1 MF. 5.200
 STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
 TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

014 TRA06A.. TONA 4.490
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =.. KM

015 DA06A1 [5] M.C. 0.180
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR MANUAL
 SUB PARDOSELI CU FUNCT REZIST FILTRANT
 IZOL AERISIRE ANTCAJ CU ASTERNERE MANUAL

016 TRA01A.. TONA 0.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilajelor termice =					
Valoare aferenta utilajelor electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC DRUM FYN SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)
 Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BALA
 Devize: 602118 602128 602138 602148 602158 602168

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000987 PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298 (79,0 KG/BOC) OL 37-IN	KG	504.02				0.504
2	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	1892.50				1.911
3	2100945 BETON DE CIMENT CLASA C8/10	M.C.	30.87				75.940
4	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	2.50				6.125
5	2100996 BETON DE CIMENT CLASA C30/37	M.C.	59.81				155.506
6	2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	0.33				0.737
7	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	0.07				0.169
8	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	188.77				320.917
9	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	5.21				7.027
10	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	76.40				103.146
11	2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1	BUC.	280.00				0.840
12	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	1.61				0.002
13	2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF SIKG 558	KG	0.22				0.000
14	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 AL S 1139	M	491.44				0.000
15	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	433.15				54.059
16	2900591 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT CARP LUNGIME MINIMA IM D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	0.02				14.294
17	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	0.04				0.018
18	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.20				0.032
19	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.05				0.123
20	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.15				0.023
21	2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C	M.C.	0.15				0.073
							0.120

22	2914229	GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689	M.C.	0.00			0.002
23	2914255	SCANDURI FAG SCURTE NEABURITE CLASA C GR=32MM L=1-1,7M LT=6 ST8689	M.C.	0.00			0.000
24	2915479	SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=2,00M S 8689	M.C.	0.03			0.023
25	2917673	DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.02			0.015
26	2928335	FANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	IMP.	6.71			0.154
27	2928397	PLACAJ LEMN PENTRU COFRAJ 8MM GROSIME STAS 7004-79	M.C.	0.00			0.001
28	3123457	TEAVA CORUGATA CU PERETI DUELI DE INALTA DENSITATE, D = 800 mm	IML.	2.00			0.050
29	3271111	PAVELE DIN BETON 6 cm	IMP.	588.31			76.481
30	3803116	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	5.54			0.006
31	3803269	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	8.07			0.008
32	5886928	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	0.50			0.001
33	5886954	CUIE CU CAP CONIC TIP AL 3 X 80 OL34 S 2111	KG	0.01			0.000
34	6002737	DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM IA 1-R 55	BUC.	1.70			0.012
35	6101466	CHIT MASTIC SR.1270 NTR 5005-78	KG	2.06			0.002
36	6200690	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44	L	3.69			0.004
37	6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	46.93			46.934
38	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	20.35			20.348
39	6311528	SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT, 65-90MM, L.200-300MM	KG	8.03			0.009
40	6700400	TEVI DIN P.V.C.RIGID 150 mm STAS 6675/2	IML.	10.50			0.014
41	7315789	DECOFROL	KG	16.92			0.019
		T O T A L					885.647
			IRON				
			EURO				

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA

Deviz: 602118 602128 602138 602148 602158 602168

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoarea (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	0.198			
2	102 BETONIST	508.984			
3	106 DRENOR CANALIST	21.160			
4	107 DULGER CONSTRUCTII	120.824			
5	111 FIERAR BETON	11.028			
6	113 FINISOR TERASAMENTE	288.360			
7	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	0.500			
8	122 IZOLATOR HIDROFUG	0.217			
9	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	13.750			
10	128 PAVATOR	858.465			
11	129 PIETRAR	54.885			
12	134 ZIDAR	2.184			
13	196 SAPATOR	214.129			
14	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	704.137			
15	302 MINER SUPRAFATA	70.296			
16	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	77.440			
	T O T A L	2946.557	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BUN DIN COMUNA BAIJA

Deviz: 602118 602128 602138 602148 602158 602168

Inr. (Crt.)	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	MOTOCOMER.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	4.636		
2	CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	9.272		
3	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	10.920		
4	BULDOZER PE SENILE 81-180CP	1.584		
5	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	0.736		
6	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	3.649		
7	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	1.065		
8	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	10.075		
9	MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	22.686		
10	MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	143.173		
11	AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	144.074		
12	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	6.100		
13	INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC	0.759		
	T O T A L	358.729		
			RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE PE STRADA ALEXANDRU CEL BON DIN COMUNA BAIJA

Dezice: 602118 602128 602138 602148 602158 602168

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1489.810					
1.001	TRAO1A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM	655.320					
1.002	TRAO1A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	509.000					
1.003	TRAO2A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ..	65.090					
1.004	TRAO5A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 1	17.890					
1.005	TRAO6A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM	242.510					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	1489.810					

Ofertant
RON
EURO

REȚETE:

Reteta normei: DD02A1 [4]
3271111 PAVELE DIN BETON 6 cm
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I-
12800 PAVATOR
8994004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T

Reteta normei: ACA11D1 [4]
6700400 TEVI DIN P.V.C.RIGID 150 mm STAS 6675/2
12021 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.2
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3

Reteta normei: PI06A1 [4]
12500 MONTATOR PREFABRICATE BETON

Reteta normei: DA06A1 [5]
2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I-
12800 PAVATOR
8994021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T

Consum U.M.
1.05000 MP.
0.03000 M.C.
0.01700 M.C.
0.66765 ORA
0.00190 ORA
0.00160 ORA

Consum U.M.
1.04999 ML.
0.05000 ORA
0.01000 ORA

Consum U.M.
1.25000 ORA

Consum U.M.
1.18000 M.C.
0.23200 M.C.
1.15373 ORA
0.30000 ORA
0.02300 ORA